

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁCE 84 W BLIŹNIE - GMINA OSTRÓW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			2. WYRÓWNIANIE TERENU I NAWIERZCHNIA BOISKA Kod CPV: 4511200-0		
1	KNR 2-21 0101/04		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 80,0 * 52 * 0,01	m3	41,60
			razem	m3	41,60
2	KNR 2-21 0112/01		Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 80 * 52	m2	4.160,00
			razem	m2	4.160,00
3	KNR 2-21 0213/01		Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm - 10cm 4160 / 10000 * 5	ha	2,08
			razem	ha	2,08
4	KNR 2-23 0211/01		Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem, użytkowanych intensywnie <i>w pozycji względnie sianie trawy na całej powierzchni boiska</i>	m2	4.160,00

KAMIONKA

Rodos 6.8.37.1 [10866]

Tabela przedmiaru robót

Strona 2/7

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁKACH 496/2, 513/9 W KAMIONCE - GMINA OSTRÓW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. WYRÓWNIANIE TERENU I NAWIERZCHNIA BOISKA Kod CPV: 45111200-0		
1	KNR 2-01 0121/02		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 95 * 65 / 10000	ha	0,62
			razem	ha	0,62
2	KNR 2-01 0234/08		Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-II równiarkami samojezdnymi 95 * 65 * 25%	m2	1.543,75
			razem	m2	1.543,75
3	KNR 2-21 0101/04		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 3087,50 * 0,01	m3	30,88
			razem	m3	30,88
4	KNR 2-21 0112/01		Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2	6.175,00
5	KNR 2-21 0112/03		Wygrabianie i zebranie w stopy chwastów i jednorocznych samosiewów	m2	6.175,00
6	KNR 2-21 0213/01		Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm - 10cm 6175 / 10000 * 5	ha	3,09
			razem	ha	3,09
7	KNR 2-23 0211/01		Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych, wykonanych siewem, użytkowanych intensywnie - w pozycji względnie sionie trawy <i>na całej powierzchni boiska</i>	m2	6.175,00
8	KNR 2-23 0309/03		Osadzenie tulei do słupków i stojaków do piłki nożnej, obsada przednia	szt	4,00
9	KNR 2-23 0309/04		Osadzenie tulei do słupków i stojaków do piłki nożnej, obsada tylna	szt	4,00
10	KNR 2-23 0310/07		Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt	2,00

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁCE 144/4 W SKRZYSZOWIE - GMINA OSTRÓW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. WYRÓWNIANIE TERENU I NAWIERZCHNIA BOISKA Kod CPV: 45111200-0		
1	KNR 2-21 0101/04		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 70,0 * 40,0 * 0,025	m3	70,00
			razem	m3	70,00
2	KNR 2-21 0112/01		Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 70,0 * 40,0	m2	2.800,00
			razem	m2	2.800,00
3	KNR 2-21 0112/03		Wygrabianie i zebranie w stopy chwastów i jednorocznych samosiewów	m2	2.800,00
4	KNR 2-21 0207/01		Orka glebogryzarką przyczepną gruntu kategorii I-II	ha	0,28
5	KNR 2-21 0213/01		Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm - 10cm 70,0 * 40,0 / 10000 * 5	ha	1,40
			razem	ha	1,40
6	KNR 2-23 0211/01		Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem, użytkowanych intensywnie <i>w pozycji uwzględnić same trawy na całej powierzchni boiska</i>	m2	2.800,00
7	KNR 2-23 0309/03		Osadzenie tulei do słupków i stojaków do piłki nożnej, obsada przednia	szt	4,00
8	KNR 2-23 0309/04		Osadzenie tulei do słupków i stojaków do piłki nożnej, obsada tylna	szt	4,00
9	KNR 2-23 0310/07		Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej	szt	2,00
			2. DOJŚCIE DO BOISKA Kod CPV: 45000000-7		
10	KNNR 6 0101/03		Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (7,30 * 10,99 + 20,99 * 4,50)	m2	174,68
			razem	m2	174,68
11	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI	m2	174,68
12	KNR 2-31 0402/04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem (7,30 + 32,09 + 4,50 + 2,80 + 20,99 + 10,99) * (0,15 * 0,30 + 0,15 * 0,15)	m3	5,31
			razem	m3	5,31
13	KNR 2-31 0403/03		Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej o wym. 15x30cm (7,30 + 32,09 + 4,50 + 2,80 + 20,99 + 10,99)	m	78,67
			razem	m	78,67
14	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	174,68
15	KNNR 6 0502/03		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	174,68

PEŁNOWYMIAROWE BOISKO REKREACYJNE NA DZIAŁKACH 1760/2, 1757/2, 1758 Z REMONTEM ISTNIEJĄCEGO DRENAŻU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZODRZY - GMINA OSTRÓW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. DRENAŻ+					
Kod CPV: 45111240-2					
1	KNR 2-01 0217/04		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m ³ , grunt kategorii III dn = 100 112,0 * 1,10 * 0,60 dn = 80 (494,50) * 1,0 * 0,60	m3 m3 razem m3	73,92 296,70 370,62
2	KNNR 4 1308/01		Kanały z rur PCW o średnicy 110mm łączone na wcisk	m	112,00
3	KNNR 4 0211/03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 160mm o połączeniach wciskowych	szt	52,00
4	KNR 2-01 0611/04		Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopie suchym z rur kamionkowych pełnych lub perforowanych o średnicy nominalnej 100-150mm- 110mm 494,50	m razem m	494,50 494,50
5	KNNR 4 1417/01		Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315-425mm z zamknięciem stożkiem betonowym	szt	3,00
6	KNR 2-01 0610/07		Podsypka filtracyjna i obsypka z gotowego kruszywa, ze żwiru - drenażu 166,15 * 0,25	m3 razem m3	41,54 41,54
7	KNNR 2 0604/01		Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - geowłóknina (112,5 + 494,50) * 0,50	m2 razem m2	303,50 303,50
2. BIEŻNIA-PODBUDOWA+					
8	KNR 2-25 0307/03		Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych 105 * 2,0	m2 razem m2	210,00 210,00
9	KNNR 1 0113/01		Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm (156 + 30)	m2 razem m2	186,00 186,00
10	KNNR 1 0205/03		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość 1km (156 + 30) * 0,15	m3 razem m3	27,90 27,90
11	KNNR 1 0208/01		Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych 27,90 * 6	m3 razem m3	167,40 167,40
12	KNNR 6 0101/02		Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (156 + 30)	m2 razem m2	186,00 186,00
13	KNNR 6 0104/01		Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	186,00
14	KNNR 6 0113/05		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	186,00
15	KNNR 6 0404/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 156	m razem m	156,00 156,00
3. BOISKO TRAWIASTE - NAWIERZCHNIA+					
16	KNR 2-21 0213/01		Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm - 10cm 2400 / 10000 * 5	ha razem ha	1,20 1,20
17	KNR 2-23 0211/01		Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem, użytkowanych intensywnie <i>w pozycji uwzględnić ścięte trawy</i> <i>na całej powierzchni boiska</i>		

PEŁNOWYMIAROWE BOISKO REKREACYJNE NA DZIAŁKACH 1760/2, 1757/2, 1758 Z REMONTEM ISTNIEJĄCEGO DRENAŻU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOZODRZY - GMINA OSTRÓW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
				m2	2.400,00
			4. BIEŻNIA I PIASKOWNICA - NAWIERZCHNIA		
18	KNR 2-31 0104/05		Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	30,00
19	KNR 2-31 0104/06		Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm powyżej 10cm grubości warstwy po zagęszczeniu 30 * 10	m2	300,00
			razem	m2	300,00
20	KNR 2-23 0106/03		Nawierzchnia mineralna z mieszanki: mączka ceglana 80%, glina zmielona 13,3%, mączka wapienna 6,7%, grubości 5cm z transportem materiałów taczkami 156	m2	156,00
			razem	m2	156,00

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA DZIAŁCE 332 W ŻDZARACH - GMINA OSTRÓW

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. WYRÓWNIANIE TERENU I NAWIERZCHNIA BOISKA DO SIATKÓWKI Kod CPV: 45111200-0					
1	KNR 2-21 0101/04		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km 15,0 * 27,50 * 0,01	m3	4,13
			razem	m3	4,13
2	KNR 2-21 0112/01		Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 15,0 * 27,50	m2	412,50
			razem	m2	412,50
3	KNR 2-21 0213/01		Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm - 10cm 412,50 / 10000 * 5	ha	0,21
			razem	ha	0,21
4	KNR 2-23 0211/01		Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem, użytkowanych intensywnie <i>w pozycji uwzględniając siamie trawy na całej powierzchni boiska</i>	m2	412,50
2. OBRZEŻA WOKÓŁ BOISKA DO SIATKÓWKI Kod CPV: 45000000-7					
5	KNNR 6 0101/03		Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI (27,50 * 2 + 15,0 * 2) * 0,4	m2	34,00
			razem	m2	34,00
6	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI	m2	34,00
7	KNR 2-31 0402/01		Ława z pospółki pod krawężniki (15,0 * 2 + 27,50 * 2) * (0,15 * 0,30 + 0,15 * 0,15)	m3	5,74
			razem	m3	5,74
8	KNR 2-31 0407/03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 15,0 * 2 + 27,50 * 2	m	85,00
			razem	m	85,00
3. BOISKO DO KOSZYKÓWKI					
9	KNNR 6 0101/02		Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	72,00
10	KNNR 6 0112/01		Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	72,00
11	KNNR 6 0502/03		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	72,00
12	KNR 2-31 0407/04		Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-wykop pod krawężnik w korytowaniu bieżni 34	m	34,00
			razem	m	34,00
4. OGRODZENIE PLACU ZABAW					
13	KNNR 2 1602/02		Ogrodzenie z siatki wysokości do 1,5m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3m obsadzonych w gniazdach cokołów 15,54 * 2 + 20,72 * 2	m	72,52
			razem	m	72,52
14	KNNR 2 1302/05		Bramy stalowe prętowe 2,0 * 1,50 + 1,20 * 1,50	m2	4,80
			razem	m2	4,80