



Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE		JEDN.	ILOŚĆ
1.	Kocioł Vitocrossal 200-CM2 z regulatorem Vitotronic 300 typ GW2B 29-87 kW dla (50/30) 27-80 kW (dla 80/60)		kpl.	1
2.	Naczynie wzbiorcze przeponowe, REFLEX N 200		szt.	1
3.	Zmiękczacz wody Aquahome		szt.	1
4.	Rozdzielacz instalacji C.O. zasilanie Ø100, l=1.0m		szt.	1
5.	Rozdzielacz instalacji C.O. powrót Ø100, l=1.0m		szt.	1
6.	Pompa obiegowa - obieg B, MAGNA 32-100F prod. Grundfos		szt.	1+1zap.
7.	———	———	———	———
8.	Zawór odcinający	DN40	szt.	1
9.	Zawór odcinający	DN32	szt.	1
10.	Zawór odcinający	DN20	szt.	1
11.	Zawór regulacyjny Hydrocontrol R	DN40	szt.	1
12.	Zawór regulacyjny Hydrocontrol R	DN32	szt.	1
13.	Zawór regulacyjny Hydrocontrol R	DN20	szt.	1
14.	Zawór zwrotny	DN50	szt.	1
15.	Zawór odcinający	DN50	szt.	4
16.	Membramowy zawór bezpieczeństwa	DN20	szt.	1
17.	Zawór kołpakowy ze spustem	DN50	szt.	1
18.	Automatyczny zawór odpowietrzający		szt.	3
19.	Zbiornik odpowietrzający typ B Pz V=2.0 l, (wykonać z rury)		szt.	3
20.	Złącze samoodcinające	DN25	szt.	1
21.	Filtr do wody EPURION A25-2		szt.	1
22.	Kurek kulowy gwintowany	DN15	szt.	4
23.	Zawór zwrotny do wody zimnej	DN15	szt.	1
24.	Zawór do napełniania instalacji grzewczych TYP vf 126-1/2a HONEYWEL		szt.	1
25.	Wodomierz skrzydełkowy JS-1,5	DN15	szt.	1
K	Kurek spustowy	DN15	szt.	5
M1	Ciśnieniomierz M100-R(0-0,40)MPa-0,60 z kurkiem manometrowym		szt.	1
M2	Ciśnieniomierz M100-R(0-1,60)MPa-1,6 z kurkiem manometrowym		szt.	3
M3	Ciśnieniomierz M63-R(0-0,40)MPa-0,25 z kurkiem manometrowym		szt.	1
M4	Ciśnieniomierz M100-R(0-0,60)MPa-0,25 z kurkiem manometrowym		szt.	1
T	Termometr techniczny prosty w oprawie cylindrycznej zakres 0-150°C		szt.	5
Tc	Czujnik temperatury		szt.	1
H	Czujnik ciśnienia minimalnewgo		szt.	1
P	Przewód nawiewny z bl. ocynk 350x250x3850 z czerpnią		kpl	1

ZASILANIE C.O.
POWRÓT C.O.
WODA ZIMNA
INSTALACJA GAZOWA
PRZEWODY IMPULSOWE

STAROSTWO POWIATOWE w ROPCZYCACH
Załącznik do decyzji
z dnia 15.06.2016 nr 297/2016
Ropczyce, dnia 15.06.2016

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Jacek Pawłowski nr upr. 401/2008
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam bez uwag
dnia 5.06.2016

Obiekt:	Urząd Gminy w Ostrowie, Ostrów 225, 39-103 Ostrów działka nr ewid. 1411/2, 1411/5 obręb 006 Ostrów	data oprac. 06. 2016
Temat:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ WYMIANA KOTŁA I URZĄDZEŃ KOTŁOWNI BUDYNKU URZĘDU GMINY W OSTROWIE	nr rys. S-04
branża:	SANITARNA	
tytuł rys.	RZUT KOTŁOWNI - WYMIANA KOTŁA I URZĄDZEŃ KOTŁOWNI	skala 1:25
opracował:	mgr inż. Tomasz Baran	
projektant:	inż. Halina Lis, upr. bud. S-177/94	
sprawdził:	inż. Maciej Łukaszewski, upr. proj. UAN-7342/1/96	