

Roboty ziemne				
KNNR 1 0303-02	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III	m ³		
	41,1185	m ³	41,1185	
			RAZEM	41,1185
KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) uwaga; jak objętość ław fundamentowych	m ³		
	7,2315	m ³	7,2315	
			RAZEM	7,2315
KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych rozbić podłoża pod posadzkę	m ³ bet.		
	1,2708	m ³ bet.	1,2708	
			RAZEM	1,2708
KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m ³		
	41,1185	m ³	41,1185	
			RAZEM	41,1185
Fundamenty i ściany fundamentowe				
KNNR 2 0106-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym chudy beton B-7,5	m ³		
	2,2960	m ³	2,2960	
			RAZEM	2,2960
KNNR 2 0102-01	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²		
	17,43	m ²	17,4300	
			RAZEM	17,4300
KNNR 2 0102-03	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żelbeto- wych	m ²		
	45,125	m ²	45,1250	
			RAZEM	45,1250
KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm	t		
	pręty gładkie, fi 6 mm, 0,065	t	0,0650	
			RAZEM	0,0650
KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
	pręty żebrowane #12 0,14	t	0,1400	
			RAZEM	0,1400
KNNR 2 0104-05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	t		
	pręty żebrowane, #16 0,05	t	0,0500	
			RAZEM	0,0500
KNNR 2 0109-03	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą	m ³		
	<i>Beton zwykły C16/20 (B-20)</i> 5,079	m ³	5,0790	
			RAZEM	5,0790
KNNR 2 0109-05	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymia- rowym z transportem betonu pompą	m ³		
	6,8685	m ³	6,8685	
			RAZEM	6,8685
NR 2-02 0602-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Abizol R	m ²		
	22,96	m ²	22,9600	
			RAZEM	22,9600
NR 2-02 0602-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga warstwa Abizol P	m ²		
	22,96	m ²	22,9600	
			RAZEM	22,9600
NR 2-02 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa Abizol R	m ²		
	62,555	m ²	62,5550	
			RAZEM	62,5550
NR 2-02 0603-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- no z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga warstwa, Abizol P	m ²		
	62,555	m ²	62,5550	
			RAZEM	62,5550
KNNR 2 0601-09	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy	m ²		
	12,10	m ²	12,1000	
			RAZEM	12,1000